Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Przebudowa drogi gminnej nr 369037T w miejscowości Rembów.

Adres:
Rembów

Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

Inwestor: Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1
26-035 Raków

Wykonawca: Ajko Artur Kręcisz
Gen. W. Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Kręcisz
Sprawdził:
Data opracowania: 08.2016

Inwestor: **Wykonawca:**

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.			
1.1	SST D-01-01-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km		0,74
		0,735	km	0,74	
1.2	SST D-01-02-01	Mechaniczne wycinanie drzew, karczowanie pni i zagajników gęstych.	ha		0,36
		0,36	ha	0,36	
2	CPV 45112000-5	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby			
2.1	SST D-02-00-00	Roboty ziemne wykopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-IV. Wykonawca zapewni wywóz i miejsce składowania własnym staraniem i na własny koszt	m3		129,80
		129,8	m3	129,80	
2.2	SST D-02-00-00	Roboty ziemne nasypy wraz z dowozem gruntu G1, formowaniem i zagęszczeniem z gruntu dowiezionego,	m3		435,00
		435	m3	435,00	
3	CPV 45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
3.1	SST D-03-02-01	Wykonanie remontu przepustów z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane pod zjzdami średnicy 40cm wraz z rozbiórką istniejących, robotami ziemnymi, podsypką 20cm, zasypką.	m		26,00
		8,5+17,5	m	26,00	
3.2	SST D-03.02.01	Wykonanie ścianek czołowych przepustów fi 40 cm pod zjazdami. Ścianki prefabrykowane betonowe skrzydełkowe wraz z wykonaniem niezbędnych robót rozbiórkowych, ziemnych i zasypki.	szt.		4,00
		4	szt.	4,00	
3.3	SST D-03-02-01	Wykonanie remontu przepustów z rur HDPE SN8 spiralnie karbowane pod drogą średnicy 50cm wraz z rozbiórką istniejących, robotami ziemnymi, podsypką 20cm, zasypką.	m		7,50
		7,5	m	7,50	
3.4	SST D-03.02.01	Wykonanie ścianek czołowych przepustów fi 50 cm pod drogą. Ścianki prefabrykowane betonowe skrzydełkowe wraz z wykonaniem niezbędnych robót rozbiórkowych, ziemnych i zasypki.	szt.		2,00
		2	szt.	2,00	
4	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
4.1	SST D 04-01-01	Ścięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego.	m2		5 165,00
		5165	m2	5 165,00	
4.2	SST D-04-04-02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 zaklinowana 0/31,5mm gr. warstwy po zagęszczeniu 20.	m2		3 842,00
		3842	m2	3 842,00	
5	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
5.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W 50/70 warstwa wiążąca, gr. w-wy 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.	m2		3 768,50
		3768,5	m2	3 768,50	
5.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.	m2		3 695,00
		3695	m2	3 695,00	
6	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
6.1	SST D-06-03-01	Ścinanie, profilowanie i wykonanie pobocza i zjazdów z mieszanki kamiennej 0/31,5 gr. 25cm Szerokość poboczy 1m.	m2		1 560,00
		1560	m2	1 560,00	
6.2	SST D-06-04-01	Oczyszczenie rowów z namułu śr 0,6m3/m.	m		315,00
		315	m	315,00	
6.3	SST D-01-01-01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km		0,74
		0,735	km	0,74	
7	CPV 45233280-5	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
7.1	SST D-07-02-01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.		6,00
		6	szt.	6,00	
7.2	SST D-07-02-01	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków - typ 2	szt.		9,00
		9	szt.	9,00	